OZNACZENIA NA RYSUNKU

WYMIAROWANIE DRZWI NA RYSUNKU

WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

110 — 100 / 200

UWAGA :

PODANE NA RYSUNKU WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY SĄ WYMIARAMI MINIMALNYMI DOPUSZCZALNYMI.
WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANACH DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW ZASTOSOWANYCH OŚCIEŻNIC

WSZYSTKIE OTWORY NA DRZWI I OKNA POMIERZYĆ NA NA BUDOWIE

SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE (OŚCIEŻY)

UWAGA :
WSZYSTKIE OTWORY NA DRZWI I OKNA POMIERZYĆ NA BUDOWIE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE ADAPTOWANE

ŚCIANY DO WYBURZENIA

MUROWANE ŚCIANY PROJEKTOWANE i ZAMUROWANIA

GK100 — PROJEKTOWANE ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA POJEDYNCZYM STELAŻU (Z PROFILI UW 50x06 i CW 50x06) Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ gr. 40mm. OPŁYTOWANIE OBUSTRONNE DWUWARSTWOWE (2x2x12,5mm)

GK155 — PROJEKTOWANE ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA PODWÓJNYM STELAŻU (Z PROFILI UW 50x06 i CW 50x06) Z PRZEKŁADKĄ FILCOWĄ POMIĘDZY STELAŻAMI Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ gr. 2 x 50mm. OPŁYTOWANIE OBUSTRONNE DWUWARSTWOWE (2x2x12,5mm)

OBUDOWA SZACHTOW GK75 — PROJEKTOWANE ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA POJEDYNCZYM STELAŻU (Z PROFILI UW 50x06 i CW 50x06) Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ gr. 50mm. OPŁYTOWANIE JEDNOSTRONNE DWUWARSTWOWE (2x12,5mm)

PROJEKTOWANE ŚCIANKI I DRZWI SYSTEMOWE Z PŁYT Z LAMINATU WYSOKOCIŚNIENIOWEGO (HPL) GRUBOŚCI 10 -13mm

EKRAN PROJEKCYJNY ELEKTRYCZNY — EKRAN PROJEKCYJNY ZWIJANY ELEKTRYCZNIE MOCOWANY POD SUFITEM STEROWANY Z BIURKA WYKŁADOWCY
- WYMIARY 200x150cm i 250x200cm

TABLICA — TABLICA BIAŁA Z EMALII SZKLANEJ MOCOWANA DO ŚCIANY. PRZY DOLNEJ LISTWIE PÓŁKA NA PISAKI
- WYMIARY TABLICY 300x120cm

ROLETA ELEKTRYCZNA — ROLETA ELEKTRYCZNA ZACIEMNIAJĄCA
- SZEROKOŚĆ 140, 160 i 254cm STEROWANA Z BIURKA WYKŁADOWCY

P — - PROJEKTOR MULTIMEDIALNY
- PODSTAWA PROJEKTORA MOCOWANA DO ŚCIANY LUB DO SUFITU

UWAGA:

PRZYJĘTE RZĘDNE i WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE i W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI ZE STANEM FAKTYCZNYM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

Ze względów akustycznych projektowane ścianki z płyt gipsowo-kartonowych należy ustawiać bezpośrednio na płycie stropowej na przekładce elastycznej np: filc techniczny, korek gr.1cm lub przekładce systemowej a nie na podłożu pod posadzkę.

Na korytarzu sufit podwieszony na wysokości:
- 250 cm nad posadzką - na parterze, 1, 2 i 3 piętrze
- 220 cm - w piwnicy (w rejonie windy - 227 cm)

W pomieszczeniach sufit podwieszony na wysokości dostosowanej do spodu nadproży okiennych
W salach wykładowych, ćwiczeń, seminaryjnych i niektórych laboratoriach sufit Rockfon MONO (lub równorzędny) mocowany jak najbliżej stropu (mocowanie bezpośrednie)

Miski ustępowe wiszące ze spłuczką podtynkową montowaną na stelażu systemowym
Umywalki i uchwyty dla niepełnosprawnych mocowane do systemowego stelaża podtynkowego

BELKI STALOWE STROPÓW oraz SŁUPY STALOWE ZABEZPIECZYĆ FARBĄ OGNIOCHRONNĄ PĘCZNIEJĄCĄ ALBO OBUDOWAĆ PŁYTAMI OGNIOCHRONNYMI RIDURIT lub PROMAT DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R 60
BELKI WBUDOWANE W GRUBOŚCI STROPU ZABEZPIECZYĆ OD SPODU PŁYTĄ RIDURIT lub PROMAT DO KLASY R 60

NALEŻY WYKONAĆ IMPREGNACJĘ ANTYGRAFFITI :
- ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - DO WYSOKOŚCI PARAPETÓW OKIEN 1 PIĘTRA
- MURKÓW ZEWNĘTRZNYCH i SŁUPÓW W PARTIACH WEJŚCIOWYCH - NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ ZE WSZYSTKICH STRON

NALEŻY WYKONAĆ OSUSZANIE BUDYNKU I KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZED PODCIĄGANIEM WILGOCI GRUNTOWEJ PRZEZ ŚCIANY PIWNIC METODĄ GRAWOMAGNETOKINEZY - NP. SYSTEM AQUAPOL.

Na korytarzach sufit podwieszony na wysokości:
- piwnica - 220 cm (w holu przy windzie 228 cm)
- parter - 260 cm (w holu 304 cm)
- 1 piętro - 250cm (w holu 288 cm)
- 2 piętro - 250 cm (w holu 280 cm)
- 3 piętro - 260 cm

PROJEKT WYKONAWCZY

K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE S.C.
66-400 GORZÓW WLKP. UL. ŻWIROWA 39, TEL/FAX (095) 7207878, 7207879

Zadanie inwestycyjne	**PRZEBUDOWA "DOMU STUDENTA" NA BUDYNEK DYDAKTYCZNY**
Adres	66-400 GORZÓW WLKP. UL. ORLĄT LWOWSKICH 4-6, DZIAŁKA NR 1497
Inwestor	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WLKP. UL. ESTKOWSKIEGO 13
Projektant	mgr inż. arch. Lidia Kamińska upr. proj. nr 90/91/Gw w specjalności architektonicznej,LU 0100
Sprawdził	mgr inż. arch. Ireneusz Kamiński upr. proj. 94/90/Gw w specjalności architektonicznej, LU 0101

Treść rysunku	DATA	SKALA	RYS. NR
PIWNICA **ZMIANA LOKALIZACJI PLATFORMY POMIAROWEJ ORAZ WĘZŁA CIEPLNEGO - POM. NR 02 i 03B** **Rysunek zamienny - zastępuje rysunek nr 2 z projektu podstawowego**	**31.08.2010**	**1:50**	**2/1N**