OZNACZENIA NA RYSUNKU

WYMIAROWANIE DRZWI NA RYSUNKU

UWAGA :
WSZYSTKIE OTWORY NA DRZWI I OKNA POMIERZYĆ NA BUDOWIE

- PROJEKTOR MULTIMEDIALNY
- PODSTAWA PROJEKTORA MOCOWANA DO ŚCIANY LUB DO SUFITU

UWAGA:

PRZYJĘTE RZĘDNE i WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE i W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI ZE STANEM FAKTYCZNYM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

Ze względów akustycznych projektowane ścianki z płyt gipsowo-kartonowych należy ustawiać bezpośrednio na płycie stropowej na przekładce elastycznej np: filc techniczny, korek gr.1cm lub przekładce systemowej a nie na podłożu pod posadzkę.

Na korytarzu sufit podwieszony na wysokości:
- 250 cm nad posadzką - na parterze, 1, 2 i 3 piętrze
- 220 cm - w piwnicy (w rejonie windy - 227 cm)

W pomieszczeniach sufit podwieszony na wysokości dostosowanej do spodu nadproży okiennych
W salach wykładowych, ćwiczeń, seminaryjnych i niektórych laboratoriach sufit Rockfon MONO (lub równorzędny) mocowany jak najbliżej stropu (mocowanie bezpośrednie)

Miski ustępowe wiszące ze spłuczką podtynkową montowaną na stelażu systemowym
Umywalki i uchwyty dla niepełnosprawnych mocowane do systemowego stelaża podtynkowego

BELKI STALOWE STROPÓW oraz SŁUPY STALOWE ZABEZPIECZYĆ FARBĄ OGNIOCHRONNĄ PĘCZNIEJĄCĄ ALBO OBUDOWAĆ PŁYTAMI OGNIOCHRONNYMI RIDURIT lub PROMAT DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R 60
BELKI WBUDOWANE W GRUBOŚCI STROPU ZABEZPIECZYĆ OD SPODU PŁYTĄ RIDURIT lub PROMAT DO KLASY R 60

NALEŻY WYKONAĆ IMPREGNACJĘ ANTYGRAFFITI :
- ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - DO WYSOKOŚCI PARAPETÓW OKIEN 1 PIĘTRA
- MURKÓW ZEWNĘTRZNYCH i SŁUPÓW W PARTIACH WEJŚCIOWYCH - NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ ZE WSZYSTKICH STRON

NALEŻY WYKONAĆ OSUSZANIE BUDYNKU I KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZED PODCIĄGANIEM WILGOCI GRUNTOWEJ PRZEZ ŚCIANY PIWNIC METODĄ GRAWOMAGNETOKINEZY - NP. SYSTEM AQUAPOL.

Na korytarzach sufit podwieszony na wysokości:
- piwnica - 220 cm (w holu przy windzie 228 cm)
- parter - 260 cm (w holu 304 cm)
- 1 piętro - 250cm (w holu 288 cm)
- 2 piętro - 250 cm (w holu 280 cm)
- 3 piętro - 260 cm

PROJEKT WYKONAWCZY

K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE S.C.
66-400 GORZÓW WLKP. UL. ŻWIROWA 39, TEL/FAX (095) 7207878, 7207879

Zadanie inwestycyjne	**PRZEBUDOWA "DOMU STUDENTA" NA BUDYNEK DYDAKTYCZNY**
Adres	66-400 GORZÓW WLKP. UL. ORLĄT LWOWSKICH 4-6, DZIAŁKA NR 1497
Inwestor	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WLKP. UL. ESTKOWSKIEGO 13
Projektant	mgr inż. arch. Lidia Kamińska upr. proj. nr 90/91/Gw w specjalności architektonicznej,LU 0100
Sprawdził	mgr inż. arch. Ireneusz Kamiński upr. proj. 94/90/Gw w specjalności architektonicznej, LU 0101

Treść rysunku		
PARTER - ZMIANA W POMIESZCZENIU 1.27 i 1.28	DATA	**05.04.2011**
	SKALA	**1:50**
	RYS. NR	**3/5N**